みやぎ建設新聞

ホームページ https：//www.kensetsu-sinbun.co.jp/miyagi
e-mail aosin@kensetsu-sinbun.co.jp

第1509号

みやぎ建設新聞
K
発行所
建設新聞社
〒980-0821 仙台市青葉区春日町7-5
2025年（令和7年）
8月6日
水曜日

仙台市水道局

φ900mmの鋼管に更新 推進で約700m

9月10日開札、着工予定は27年度

国見第一配水幹線の詳細設計

仙台市水道局は老朽化した国見第一配水幹線を更新するため、詳細設計業務の制限付き一般競争入札を5日付で公告した。国見浄水場敷地内から国見スイミングクラブ付近まで延長700㍍程度の推進工法による更新を想定している。

参加資格は市内に本店または支店・営業所を置く建設コンサルタント上水道部門の有資格者。過去15年に完了した中大口径推進（φ800㍉㍍以上）の設計業務実績を求める。

申請書と入札書などは9月2日まで受け付け、同10日10時に開札する。事後審査方式。

青葉区国見6の51の1地内にある国見浄水場直下の国見第一配水幹線は、60年以上前の1961年に布設したダクタイルA型で経年劣化していることから、新たに鋼管に入れ替える。口径は900㍉㍍。浄水場から南東側へ市道国見吉成線などに沿って既存管と同様のルートで整備する。途中でJR仙山線と交差する。

道路幅員が狭く、地下埋設物が多いため推進工法を採用する。計画によると推進区間の延長は702・7㍍。浄水場敷地に発進立坑を設け、434・9㍍の地点に中間立坑を1カ所設置。さらに267・8㍍進んだ場所に到達立坑を設ける。

また、発進立坑と到達立坑の周辺でφ900㍉㍍の開削区間を延長30㍍予定するほか、中間のY字路付近にφ500㍉㍍で延長4・6㍍の開削区間を設ける。

設計工期は2026年9月18日。地質調査と測量を含む。

基本設計は23年度に発注して日水コンがまとめた。工事は27年度から2カ年で行うスケジュールを見込んでいる。

到達地点から先は鋼管となっており、当面は更新事業の予定はない。

なお国見浄水場は統合浄水場の建設事業によって配水施設に改造する計画だが、国見第一配水幹線は引き続き使用する。

加美町

鳴瀬川ダム建設を追記

第3次国土利用計画

加美町は7月の議員全員協議会で、加美町国土利用計画（第3次）の内容を説明した。同町総合計画との整合性を図り、第2次計画から町の特色を大きく反映した内容となっている。本計画は、2022年度を基準年次、34年度を目標年次と定めている。

土地利用の基本方針は、農地、森林、原野等、水面・河川・水路、道路、宅地、その他の7区分について、基準年次時の状況や基本方針、これまでの推計量や町の実施計画に基づいた目標年次時の土地利用面積などを算出している。24年度を目標年次としていた第2次計画から、国、県との協議やパブリックコメントを受けて変更を行う。年次計画の22年度は宮城県の「土地利用区分推移」の最新年度、目標年次の34年度は第3次加美町総合計画の目標年次とそれぞれ同調している。

第2次計画からの主な変更点は、▽農地＝耕作放棄地の発生抑制や大崎耕土の保全視点などの追加▽森林＝再エネ施設整備に関する森林開発は土地利用を適正に調整することを追加▽水面・河川・水路＝「国は整備を進めている鳴瀬川ダムの建設」の文言追記▽道路＝「維持管理と更新」を多めに追加。公共交通網の形成を追記▽宅地＝コロナ後の地方回帰やダム建設による需要への受け皿整備、安全安心な生活環境の確保の視点を追記▽その他＝新庁舎建設に伴う公共施設の再編や跡地活用、再エネ（特に太陽光発電）導入時の自然多面的機能や景観バランスの配慮を追記―。このほか、将来土地利用面積の算定において、36年度完了予定の鳴瀬川ダム建設工事も、本計画の推計面積に含めている。

また、本計画の土地利用転換図には、工業団地造成事業4カ所、県の農地整備事業2カ所、国の鳴瀬川ダム建設工事1カ所が記された。町の面積4万6067㌶のうち、中新田地区と宮崎地区の工業団地に合計68・9㌶、小野田東部と月崎・清水地区の農地に合計158・8㌶、鳴瀬川ダム建設に146・6㌶が土地利用転換される。なお、工業団地造成事業は現時点で確定しているものではなく、工業団地を造成する場合の候補地として選定しているもの。

今月中にも、本計画のダイジェスト版が刊行される予定。第3次計画の策定業務とダイジェスト版作成は国際航業が行っている。

アイグラン

施工は東野建設工業

石巻市 大橋保育園の新築

アイグラン（広島市西区庚午中1の7の24 橋本雅文代表取締役）が石巻市に計画している「（仮称）大橋保育園新築工事」の地鎮祭が5日、本格着工を前に現地で行われた。設計は石森建築設計事務所、施工は東野建設工業（盛岡市）が担当する。

式典には、アイグランの橋本代表、東野建設工業の東野久晃代表取締役社長、石森建築設計事務所の石森史寛代表取締役らが出席。神事では鎌入れを石森代表、鍬入れを橋本代表、鋤入れを東野社長が行った。その後、関係者が玉串を奉げ工事の安全を祈願した。

建設場所は石巻市大橋1の1の8地内の敷地4313平方㍍。ここにS造平屋建て、延べ582・02平方㍍の保育園を新築する。定員は73人を見込んでいる。工期は2026年2月28日まで。

石森代表による鎌入れ

橋本代表による鍬入れ

東野社長による鋤入れ

現場代理人・山崎恒彦氏の話 近隣には小学校もあるので、子どもたちを見守りながら、無事故・無災害で工事を進めていく。

みやぎ建設新聞読者限定サービス
入札結果をいち早く公開しています
今月のパスワード 5225
電話での問い合わせにはお受けできません

フルタウン

松戸工業の施工

仙台市白萩町 自社初のRCマンション建設

フルタウン（仙台市若林区白萩町28の25 三塚孝二代表取締役）は、仙台市若林区白萩町に同社初のRCマンションの建設を計画し、松戸工業の施工で8月中旬にも着工する。設計はフルタウン関連会社のe―デザイン空間建築士事務所が担当した。

施工地は白萩町207の2地内の敷地285・55平方㍍。県道荒浜原町線に架かる薬師堂橋の南東に位置するところ。計画ではここにRC造6階建て、延べ776・37平方㍍の共同住宅「（仮称）シャルム薬師堂ル・ポン」を建設する。

供給戸数は14戸で、間取りは1LDKが13戸、残る1戸は最上階の3LDKとなっている。ル・ポンはフランス語で「橋」を意味し、立地もさることながら、人をつなぐような“架け橋”となる建物になるようにとの思いを込めている。

フルタウン都市開発部の佐々木雅宏部長は設計を担当した建築士でもあり住民説明会にも参加し、地域の声に耳を傾けた。佐々木部長は「地域の皆さんと一緒に地域を良くしたいと考え、ランドマーク的な建物で親和性のあるものにしたい」とコンセプトを語った。

また三塚代表は施工する松戸工業に対して「単に発注者と施工者という関係ではなく、ともに造っていき、クオリティや企画力など、この事業を通じてお互いの発見ポイントが出てくると会社の成長にもつながるのではないか」とプロジェクトの意義を話し、期待を込めた。



完成イメージ（提供・フルタウン）

薬王堂

大和リースの設計・施工

石巻河北店の新築

S1F、延べ1143㎡で計画

薬王堂（岩手県矢巾町医大通2の7の7 西郷孝一代表取締役社長執行役員）は、石巻市成田一本杉で計画している「（仮称）薬王堂石巻河北店新築工事」について、大和リースの設計・施工で着工した。

建設場所は国道45号沿いで、宮城県河北警察署の向かい側に位置し、スーパーマーケットなど複数の商業施設が立地する石巻市成田一本杉65ほか地内の敷地2853平方㍍。

ここにS造平屋建て、延べ1143平方㍍規模で建設する。来年1月中のオープンを予定している。

登米市

基本・実施設計のプロポを再開

地域交流Cの整備事業

登米市は、中断していた地域交流センター（仮称）整備事業基本・実施設計業務の公募型プロポーザルについて、再開することを決めた。内部で調整を進め、スケジュールなどを変更し、早々に再開したい考え。

CM業務については今後、再開するか検討を進める。

登米市の熊谷康信市長が4月の市長選で当選した際に公約として掲げていた同事業の白紙撤回により中断していたもの。再開した設計業務で算出された事業費などを踏まえ、計画を実施するかどうかの最終判断を行う方針だ。熊谷市長は「私自身はこの事業は推進すべきではないという立場に変わりはない」と述べている。

地域交流センターは、迫町佐沼中江2の6の1ほか地内に、行政・議会機能を含め延べ約1万7400平方㍍規模で整備する計画。概算事業費は約148億円を見込んでいる。

当初の予定では基本設計に約9・5カ月、実施設計に約12カ月の履行期限を想定していたが、最低限必要な期間として基本設計を約8・5カ月、実施設計を約10カ月に短縮することで、当初の計画通り、26年度末までに設計を完了させるスケジュールとなっている。

工事については期間を短縮せず順次、新築工事、既存施設の解体工事、外構工事を進めていく予定で、合併特例債の発行期限である2030年度までの事業完了を目指す。

フルタウン

社内外から14人が参加

AI勉強会を開催

フルタウン（仙台市若林区白萩町28の25 三塚孝二代表取締役）は7月22日に、ことし4月から月1回のペースで実施しているAI勉強会を開催し、社員のほか同業他社や弁護士、個人事業主など14人が参加した。

講師は、近くAIを使用した人材採用を行う「カンテラ仙台」を起業する齋藤佑樹氏。

4回目となった勉強会では、▽AIとは？▽不動産業務におけるAIの活用方法▽Notion▽質疑応答―の流れでセミナーを行った。参加者は「ChatGPT」や「Gemini」といった生成AIの特徴、それぞれを掛け合わせた使い方、多機能な情報管理ツールの「Notion」の活用事例など、質疑応答を交えながら学んだ。

社外から参加した企業の代表者らからは「トップがAIをどう使うのかをしっかり理解する必要がある」「業務にどう落とし込み、可視化していくかといったところもぜひ教えていただきたい」といった声が上がった。

また日ごろの業務でAIを使い始めた社員は「まず生成AIに慣れるため、検索エンジンではなく何でもAIに聞くことから始めた。慣れてくるとそれぞれの使い勝手、何ができるのか、業務にどう生かせそうかなどが少しずつ分かってきた」と話した。

勉強会を終えた三塚代表は「企業のトップの器が会社の限界を示すと思うので、やはり学び続けないといけない。そうでなければ衰退してしまう」と危機感を述べるとともに「勉強会を通じて社員のリテラシーが上がり、すぐに業務に反映させてくれている」と手応えを感じている。

AI勉強会の様子

それは、
大地を読むことから
はじまる。
SANKYO
CONSTRUCTION CONSULTANT
9001/14001
27001/55001
下水道分野
橋梁分野
ISO
本社認証取得
建設コンサルタント
株式会社
三協技術
〒980-0803
仙台市青葉区国分町三丁目8-14
TEL 022 224-5503
FAX 022 224-5509

空調・電気設備工事業者のみなさまへ
設備更新のお見積り・・
補助金の提案付きなら通るかもしれません！
省エネ補助金を活用した提案で案件成約をサポート！
設備更新 導入実績例
工場・事業所・温浴施設・テナントビル・福祉施設 etc..
●空調 ●換気 ●受変電 ●照明
●生産設備 ●ボイラー ●コンプレッサー
補助金に対する不安・心配は無用です！
補助金申請を丁寧にお手伝いします！
豊富な実績とノウハウを持つ当社へ
是非お問い合わせください
ミカド電装商事株式会社
〒984-0051 仙台市若林区新寺3丁目4番30号
☎022(256)8191
FAX 022(291)5403
https://mikado-denso.com

2t・4t
ダンプ
高所作業車

● 高所作業車

● ダンプカー

● ダンプカー 3転
山中産業株式会社
仙台市宮城野区扇町三丁目4-41 ☎022(284)7231(代)
仙台 ☎022(284)7231 迫 ☎0220(22)8252
盛岡 ☎019(647)4545 白河 ☎0248(22)3321
気仙沼 ☎0226(24)0031 田村 ☎0247(79)3264
郡山 ☎024(925)9333 大船渡 ☎0192(26)5980

既存杭破砕撤去工法 エコクラッシュ工法（ECR工法）
既存コンクリート杭の撤去工事において引抜工法は、杭を座屈させるなどして取り残しが多量に発生する事が有ります。当社では、確実性がある既存杭破砕撤去工法を採用しています。エコクラッシュ工法は、二軸同軸式アースオーガに“特殊加工したケーシング”を取り付け、コンクリート杭の外殻を切削しながらスクリューヘッドで破砕撤去します。

三点支持式杭打機

リーダレス型基礎機械
特徴1 大型現場用の三点支持式杭打機、住宅地や小規模現場向きのリーダレス型基礎機械を選択できる。
特徴2 杭本体・鉄筋・杭頭部・継手部・杭底面鉄板を効率良く破砕撤去できる。
特徴3 統合型管理装置による施工管理で、対象杭の破砕状況を全数確認・記録に残せる。
特徴4 破砕撤去と同時に周辺地盤と同等の強度に改良できるので、周辺地盤に影響がない。
排出材の大幅な減容化

在来型工法 ECR工法
株式会社 遠藤工業
エコクラッシュ工法研究会
事務所／〒985-0036 宮城県塩竈市東玉川町10-16
TEL.022-290-6031 FAX.022-290-6032
http://endo-kogyo.jp/

県大河原土木
国際航業に決まる
小田川流域　土砂・洪水対策の計画検討

宮城県大河原土木事務所は、特定都市河川に指定されている小田川を対象とした「土砂・洪水氾濫対策計画検討業務委託」について7月17日に入札を行い、1落の２９０３万８０００円で国際航業に決めた。総合評価は95・78（価格点49・28＋価格以外46・50）。

入札には同社のほか、いであ、ニュージェック、日本工営、中央コンサルタンツが参加。予定価格は３６１８万６０００円、調査基準価格は２９０３万８００円だった。

小田川は流域面積15・8平方キロメートルの小河川。丸森町大張大蔵地内に源を発し、角田市の南端を東流した後、同市中島地内で阿武隈川に合流する。

令和元年東日本台風などで起こった河川および内水氾濫により、甚大な浸水被害が発生。このため、流域の浸水被害軽減に向けて「流域治水」の推進を目指しているところ。

業務は流域面積10・8平方キロメートルが対象。土砂災害実績や土砂移動実態、保全対象の分布などを把握し、土砂・洪水氾濫の対策計画を策定する。内容は施設配置計画の検討や氾濫想定区域の設定など。

履行期限は２０２６年３月27日。年次計画は未定としている。

日本政策投資銀行東北支店
コスト高と人手不足が深刻化
企業行動の意識調査

日本政策投資銀行東北支店は4日、東北地域における設備投資計画に関する特別調査として「企業行動に関する意識調査」結果を公表した。調査では、物価上昇や米国の関税強化などの事業への影響も分析され、東北企業では全国と比較して、非製造業を中心にコスト高と人手不足が深刻化している実態が明らかになった。

岡井覚一郎支店長は、各種コスト上昇、人手不足、関税強化など設備投資を妨げる外部要因が企業の悩みとなっており、「特に東北地方では人手不足が顕著なリスクとして浮かび上がった」と指摘している。

製造業では、今後の事業成長の外部要因として「生成ＡＩなどの新技術」に期待する企業が34・5ポイントと最も多かった。一方で、昨年最も注目された「米国や中国の景気動向」への関心は低下している。非製造業では「内外の政策見通し」に関心を寄せる企業が31・8ポイントと最多となり、景気動向とは異なる視点で事業拡大のチャンスを捉えようとする姿勢がうかがえる。

事業リスクとしては、物価上昇（69・6ポイント）、人件費上昇（64・9ポイント）、人手・後継者不足（50・2ポイント）など、コスト関連の課題が上位に並んだ。特に東北では人件費や人手不足の割合が全国よりも高く、地方特有の構造的な課題が浮き彫りとなっている。

価格転嫁の状況については、全国では着実に進展している一方で、東北の非製造業では「転嫁できていない」とする企業が2割強と高水準を示している。物価上昇が続く中で、価格転嫁が進んでいない点が大きな課題となっている。

米国の「トランプ関税」による影響については、全国・東北ともに「特に影響なし」が最多だったが、製造業では「影響を精査中」との回答も多く、調達先の見直しや設備投資の先送りを検討する動きが見られる。不確実性の高まりが投資意欲の減退につながる懸念もある。

国内設備投資を押し下げる要因としては、東北では「工事費高騰に伴う見直し」が35・1ポイントと、前年より15・2ポイント上昇した。投資内容の精査や無駄の見直しと並び、設備投資を抑制する主な要因となっている。

人的投資では「賃金引き上げ」が最重要視される一方で、継続的な賃上げを予定する企業は減少傾向にある。前年度比で賃上げを行う企業の割合は39・8ポイントと、15・5ポイント減少しており、賃上げに対する停滞感が出ている。

デジタル化の分野では、生成ＡＩなど新技術への期待が高まる一方で、東北におけるＡＩ活用の実態は全国に比べ遅れている。「活用予定はなく関心も高まっていない」と答えた企業の割合は28・9ポイントで、全国を10・2ポイント上回った。期待と実際の取り組みの間に大きなギャップが存在している。

カーボンニュートラルへの取り組みについては、「設備入れ替え費用への懸念」が東北では56・6ポイントと全国より4・0ポイント高かった。これは将来的に設備投資を押し上げる要因となる可能性がある。また、技術的な課題や基準の不明確さを指摘する声もあり、「排出量削減目標が不明・未定」との回答は78・0ポイントと、全国より6・0ポイント高い状況となっている。

同支店は今回の調査結果を踏まえ、東北地域が抱える特有の課題に対応した支援施策の重要性を強調している。コスト高、人手不足、価格転嫁の困難さなど、複合的な課題に対する総合的な支援が求められている。

グッドリダンス
寺嶋建設の設計・施工
仙台市小田原に共同住宅

グッドリダンス（千葉県流山市おおたかの森北1の25の1　小池匠代表取締役）は、仙台市青葉区小田原4丁目に共同住宅の新築を計画し、設計・施工を寺嶋建設が行う。

建設場所は、仙台市青葉区小田原４の１２２の６、１２２の７地内で、敷地面積は２３５・99平方メートル。ここに、Ｗ造３階建て、延べ２９６・64平方メートルの共同住宅を新築する。基礎はベタ基礎を採用、高さは９・９７３メートル。完成は２０２６年１月末を予定している。

宮城県、宮建協
12組29人が重機など体験
仙台市で親子現場見学会

宮城県と宮城県建設業協会（千葉嘉春会長）は5日、本年度7回目の「２０２５年夏休み！小学生と保護者の建設現場見学会」を仙台市内で開いた。12組29人の親子が参加し、重機の試乗体験や高所作業車への搭乗などを通じて建設業への理解を深めた。

見学会は、同市で橋本店が施工する「南小泉茂庭線（宮沢橋工区）道路改築工事（その3）」と駒井ハルテック・三井住友建設鉄構エンジニアリング・角藤ＪＶが施工する「同橋梁上部工工事」の現場で実施した。

参加者は施工者から工事概要の説明を受けた後、実際の現場を見学。箱型コンクリートや打設が完了したばかりの床版の様子などを間近で観察した。その後、子どもたちは2班に分かれ、重機の試乗体験や高所作業車への搭乗を体験したほか、ラジコンやスーパーボールすくい、かき氷などのレクリエーションも楽しんだ。

子どもの1人は「ショベルカーで土をすくうのが楽しかった」とはしゃぎ、付き添いの母親も「普段は近づけない機械を間近で見られて楽しそうだった」と話した。

見学会では熱中症対策としてエアコン完備の仮設事務所とマイクロバスを休憩場所として提供し、安全対策にも努めた。

県仙台土木事務所道路部・河川部の渡邉英彦総括技術次長は「建設現場を実際に見て触れて楽しんでいただき、将来の就職の際に選択肢の一つにしてほしい」と期待を寄せた。

子どもの重機操作を担当者がしっかりサポートした

仙台営業所新築が着工
キナン
ナガワのモジュール建築を採用

全国で建機レンタルや販売・修理などを手掛けるキナン（和歌山県新宮市　角口孝幸代表取締役社長）は1日、仙台営業所事務所の新築に向けて地鎮祭を行った。設計・施工ともにナガワ（東京都千代田区　）が担当し、モジュール建築を採用した。

神事には関係者12人が参加。キナン高所・橋梁点検事業部の原田貴生部長が鎌入れ、同仙台営業所の中谷和弘所長が鍬入れ、ナガワの濱野新太常務取締役が鋤入れを行った後、関係者が玉串を捧げ、工事の安全を祈願した。

神事後、あいさつに立ったキナンの原田部長は「数年前から持ち上がっていた新築計画だが、スピード感を持って施工計画を進めていただき、ようやく地鎮祭を迎えることができた。完成した暁には、この地にしっかりと根を張り、引き続き東北地方の営業拠点を増やしていけるように努力していきたい」と抱負を述べた。また、ナガワの濱野常務取締役は「今回初めて当社のモジュール建築を採用いただき、大きな一歩になったと考えている。今後もさまざまな場面でキナンさまのお手伝いをしていきたい」とあいさつした。

建設場所は仙台港フェリー埠頭の北側に位置する仙台市宮城野区仙台港北２の12の１地内で、敷地面積は９７９・96平方メートル。施設規模はＬＧＳ造２階建て、延べ１６２平方メートル、12月15日の完成を予定している。仙台営業所は２０１４年から同地で営業展開していたが、事務所棟はユニットハウスを使用していたため、今後の営業展開や職場環境改善などの観点から正式な事務所棟を新築する運びとなった。

今回採用されたナガワのモジュール建築は、ＬＧＳで基礎の軽減や工期の短縮ができる点が特徴。在来工法と比較して使用する鉄の量が少なく、費用面でのメリットもあり、人手不足や資材価格高騰などの課題にも対応できる。事務所だけでなく、倉庫や工場など規模の大きい建物の建築も可能で、全国で施工事例が増えている。

現場所長を務めるナガワ技術部工事課の宍戸圭東北ブロック主任は「キナンさまが営業中の敷地内での工事となるので、営業の妨げとならない作業が必要。安全対策を万全に行い、熱中症にも注意しながら工事を進めていきたい」と話した。

鎌入れを行う原田部長

鍬入れを行う中谷所長

鋤入れを行う濱野常務取締役

ダイキンHVACソリューション東北
R32冷媒の取り扱い学ぶ
「VRV7シリーズ」安全対策セミナー

ダイキンＨＶＡＣソリューション東北（仙台市　江見高志取締役社長）は7月29日、同社が昨年から販売を開始したR32冷媒採用のビル用マルチエアコン「ＶＲＶ７シリーズ」の安全対策セミナーを、仙台市若林区荒井東の同社内で開催した。セミナーには販売店や施工業者、商社などから42人が参加し、同製品の施工時の注意事項や冷媒が漏洩した際の対応方法について説明を受けた。

地球温暖化防止やカーボンニュートラル実現に向け、全世界で従来型のＲ４１０Ａ冷媒に対する規制が強化され、安全性、環境性、エネルギー効率、経済性の観点から、最適冷媒として選定されているR32冷媒への切り替えが進められている。日本でも、２０１５年のフロン排出抑制法改正に伴い、低ＧＷＰ（地球温暖化係数）冷媒への対応が必要となる「指定製品制度」が段階的に設定され、本年４月からは新設用冷暖切り替え型ビル用マルチエアコンにも拡大された。

R32冷媒は、従来の冷媒と比較して環境負荷が低減される一方、微燃性があるため取り扱いに注意が必要となる。そのため、日本冷凍空調工業会が作成したガイドラインにのっとり、冷媒量を制限するか、遮断装置などの安全対策を実施して、冷媒ガスが漏洩した際の燃焼を防止することが必要となっている。

セミナーでは、冒頭、同社の千葉満秀取締役・事業統括本部長が参加者へ向けて「ダイキンのビル用マルチエアコンの特徴や安全対策、従来の施工からの変更点などを説明させていただく。きょうは実機による実演も行うのでぜひ確認していただきたい」とあいさつした。続いて、事業統括本部テクニカルサポート部の福士開斗氏が、座学で指定製品化の概要や安全対策ガイドラインなどについて説明した後、関係者が玉串を捧げ、工事の安全を祈願した。

神事後、あいさつに立ったキナンの原田部長は「数年前から持ち上がっていた新築計画だが、スピード感を持って施工計画を進めていただき、ようやく地鎮祭を迎えることができた。完成した暁には、この地にしっかりと根を張り、引き続き東北地方の営業拠点を増やしていけるように努力していきたい」と抱負を述べた。また、ナガワの濱野常務取締役は「今回初めて当社のモジュール建築を採用いただき、大きな一歩になったと考えている。今後もさまざまな場面でキナンさまのお手伝いをしていきたい」とあいさつした。

建設場所は仙台港フェリー埠頭の北側に位置する仙台市宮城野区仙台港北２の12の１地内で、敷地面積は９７９・96平方メートル。施設規模はＬＧＳ造２階建て、延べ１６２平方メートル、12月15日の完成を予定している。仙台営業所は２０１４年から同地で営業展開していたが、事務所棟はユニットハウスを使用していたため、今後の営業展開や職場環境改善などの観点から正式な事務所棟を新築する運びとなった。

今回採用されたナガワのモジュール建築は、ＬＧＳで基礎の軽減や工期の短縮ができる点が特徴。在来工法と比較して使用する鉄の量が少なく、費用面でのメリットもあり、人手不足や資材価格高騰などの課題にも対応できる。事務所だけでなく、倉庫や工場など規模の大きい建物の建築も可能で、全国で施工事例が増えている。

現場所長を務めるナガワ技術部工事課の宍戸圭東北ブロック主任は「キナンさまが営業中の敷地内での工事となるので、営業の妨げとならない作業が必要。安全対策を万全に行い、熱中症にも注意しながら工事を進めていきたい」と話した。

千葉本部長

実機を使用して安全対策を説明

サトヤ
多賀城市に物品寄付
やまぎんＳＤＧｓ私募債

米沢市を中心に不動産業などを営むサトヤ（山形県米沢市　佐藤孝市代表取締役）は、山形銀行の「やまぎん）ＳＤＧｓ私募債」の発行に際し、多賀城市に対して地域高齢者の交流や健康増進の一環として物品の寄付を行った。

サトヤの私募債の発行額は1億円で、運転資金に充てる。10年前、多賀城市に介護施設を建設したことが縁で、このほどＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ、ゲームソフト（太鼓の達人）、専用コントローラー、モニターを寄付するに至った。

佐藤代表は「介護施設を建ててから10年の節目。これから地域に密着していかなければならないので、お互いに協力していければ」と気持ちを新たにした。

続けて山形銀行米沢・東置賜営業第一部の辻村裕介部長代理は「今回の寄付が多賀城市の地域の皆さま、住民の皆さまの福利につながれば幸いだ」とあいさつした。

寄付を受けた多賀城市の深谷晃祐市長は「多賀城市はｅスポーツを活用しながら、高齢者の健康にも普及させようと考えている中で、ご寄付いただけて大変ありがたい」と謝辞を述べた。

目録を掲げる深谷市長（左）と佐藤代表

東北整備局
今月29日まで募集
民間の港湾・空港整備技術

民間企業が有する港湾・空港整備技術について、東北地方整備局仙台港湾空港技術調査事務所は２０２５年度の発表者の募集を開始した。今月29日まで受け付け、10月10日に整備局内で発表会を行う。

東北整備局では職員らが港湾・空港整備事業を担当する際に、優れた民間のノウハウを学んで事業に反映していく取り組みを推進している。

本年度の募集テーマは▽カーボンニュートラル支援と豊かな海域環境の保全に関する技術（二酸化炭素排出削減に資する技術）▽港づくりにおける生産性向上の推進に関する技術（i-Construction、インフラＤＸに関する技術）▽ライフサイクルコストや効率化を考慮した維持管理の推進に関する技術（インフラ維持管理・ＬＣＭに関する技術）▽安全・安心な港湾・海岸の形成に関する技術（気候変動適応策に関する技術）▽その他、今後普及が期待される技術―の５項目となっている。

所定の応募様式に提案内容を記載し、沿岸技術研究センター東北支部（☎０２２―７９６―１３３１）宛てに電子メールで応募する。

技術発表会は10月10日13時30分から。最大８件程度の提案に絞り込み、各社にプレゼンテーションしてもらう。

偶然訪れた親子連れなどがパネルなどを興味深げに眺めていた

仙台市
仙台で初の「橋の日」企画
役割やメンテナンス方法紹介

仙台市は8月4日の「橋の日」にあわせ、橋に関する取り組みを紹介するイベント「みんなの橋でつながる未来」を仙台市の仙臺緑彩館で初めて開催した。市民に橋の役割や道路メンテナンスへの関心を深めてもらうことを目的に、橋梁工事や補修の取り組み、全国の橋を紹介するパネル展示などが行われた。

「橋の日」は、８（は）と４（し）の語呂合わせに由来し、ふるさとの象徴である河川とそこに架かる橋との触れ合いを通して地域愛を育む日として、宮崎県の橋の日実行委員会が提唱。全国の自治体に広がりを見せており、今回の仙台市の取り組みもその一環として行われた。

会場では、仙台市建設局道路部道路保全課保全計画係による市内の橋の補修・耐震化工事の紹介をはじめ、プレストレスト・コンクリート建設業協会や日本橋梁建設協会による特徴的な橋の紹介、橋梁調査会による橋のメンテナンスの現状と課題、宮城県道路メンテナンス会議による事業紹介、東北大学大学院工学研究科インフラ・マネジメント研究センターによるドローンや３６０度カメラを活用した点検技術など、最新の取り組みも紹介。多角的に橋の現状と課題を伝えた。

展示のほか、会場に近くを流れる広瀬川に架かる「大橋」での清掃活動も実施され、市民や関係者らが記念撮影を行い、地域のシンボルへの関心を深めた。

主催した仙台市道路保全課の小松孝輝主幹兼係長は「市の橋に目を向けるきっかけにしてもらい、橋の大切さを感じてもらえたら」と話した。

コンパスファクトリー、杜設計、Ａｓｏｖｉ―Ｖａみやぎ、みや・だいくの４者が共催する「みやぎこどもプロジェ
木育と職業体験に３５６人
みやぎこどもプロジェクト

左官職人と一緒に塗り壁体験

イベント会場の様子

クト」のイベントが3日に仙台市のＡＥＲで開催され、木育あそびや建築職業体験コーナーなどに３５６人が来場した。

このプロジェクトは仙台市の「令和７年度地域づくりパートナープロジェクト推進助成事業」の多世代交流型木育モデル事業に採択されたもの。こどもたちが木に触れながら遊んだり、学んだりする機会を創出し、こどもの成長や地域における多世代交流を促すとともに、参加者アンケートを実施して木育の普及が仙台のまちの魅力向上にもたらす影響を分析する。

当日は木育にちなんだ木のおもちゃのほか、職業体験として、杜設計が設計体験、左官業のレンテックによる塗り壁体験、みや・だいくの上棟体験や大工体験コーナーなども設けられ、各ブースが大盛況となった。

次回は10月に秋保地区でイベント開催を予定している。

今期は床版工と道路改良など展開

栗原市　栗原東大橋と市道大林線の整備

27年度開通目指して事業進む

栗原市の一大プロジェクトである迫川を跨ぐ栗原東大橋（仮称）架設と、橋梁前後の市道大林線の道路改良事業が、完成に向けて形を現わしてきた。橋梁はことし２月に桁の架設が完了し、本年度は床版工を行っている。前後の道路は地盤改良が進んでおり、今後は盛土など改良工事が本格化する。

栗原市東部の旧志波姫町（右岸）と旧若柳町（左岸）の境界で迫川を跨いでいる徳富橋は、大雨時に水没する「潜り橋」で高欄が無く、幅員も狭く車両のすれ違いができず、さらに老朽化も進行している。このため市は安全確保と利便性向上へ架け替えに取り組んでいる。近接しているＪＲ東北新幹線の高架橋の反対側へ、現位置からは約２００㍍下流に新しい橋を架ける。

新しい橋は橋長２２５・６㍍、全幅10・５㍍で上流側に片側歩道を確保。上部工は５径間連続鋼鈑桁橋で鋼材重量は５５７㌧。潜り橋の現橋とは異なり河川区域内をほぼ橋桁で跨ぐ。橋梁の下流側への移設に合わせ、市道大林線の線形も改変する。起点（右岸）側は、志波姫地区から直線的に伸びた道路線形を生かしつつ新幹線高架橋の橋脚間を通るルートに改良する。終点（左岸）側はＡ２橋台で市道沢辺大岡線と立体交差し、住宅地を抜けて若柳金成インター工業団地内の現道に接続。東北自動車道にアクセスする県道中田栗駒線と交わる線形となる。事業の全体延長は約９５０㍍。

現在は徳富橋の前後がクランクになっているが、新しい橋は両岸ともスムーズな進入角度の道路線形となる。

右側（下流側）から栗原東大橋、ＪＲ高架橋、徳富橋（高田機工提供）

水面からのクリアランスを確保することで橋桁の位置は現橋より高くなり、左右岸とも橋台付近で現地盤より７㍍ほど高い位置を道路が通ることになる。このため盛土で路体を構築していく。

橋梁の詳細設計は復建技術コンサルタント、市道大林線の設計はウイルが行った。橋梁下部工はＡ１を野口建設、橋脚４基は宮城建設、Ａ２を大目建設が施工した。上部工は高田機工が製作・架設と床版を11月までの工期で担当している。

このほか本年度は、右岸側の大林線道路改良に伴い新幹線高架橋直下を軽量盛土で改良する工事と、Ａ１橋台付近の農道機能補償で大林線と農道の交差部に函渠を造る工事を、ともに宮城建設が施工。左岸側でＡ２橋台のすぐ北側を盛土する区間の中層混合処理と、併せてその北側で市道との交差部に設ける函渠の深層混合処理を大目建設が施工している。

２０２５年度の新規発注は改良工事６件を予定。４月に入札した「市道大林線（新大江北）道路改良工事」は右岸側で事業起点部付近から新幹線高架橋まで延長約１４０㍍の改良で、エヌコンが施工。右岸側ではこのほか、新幹線高架橋からＡ１橋台まで残土置き場となっている箇所を含む延長約４００㍍の盛土改良を行う「市道大林線（新馬場）道路改良工事」を８月ごろ発注予定。

左岸側は４件を計画。大目建設が施工中のＡ２橋台付近の地盤改良の続きで中層混合処理を行う「市道大林線（大林中斉（なかざい））道路改良工事」は６月に入札し、野口建設が落札。終点部手前で用排水路との交差部に設ける函渠の深層混合処理を施す「市道大林線（大林堰合（せきあい））道路改良工事」は７月に入札して宮城建設に決定。大目建設が深層混合処理を施工している市道交差部に函渠を構築する「市道大林線（大林中斉）函渠工工事」と、板倉幹線用水路との交差部に設ける門型カルバート工の「市道大林線（大林寺浦）函渠工工事」の２件は７月22日に公告した。

今後も函渠工や盛土による道路改良、舗装など進捗を図り、現時点では27年度の完成・供用を目標に掲げる。

市道と立体交差するＡ２橋台

軟弱地盤でも高品質な橋を
～施工各社に聞く～

市建設部の担当者は、「事業範囲全般にわたって軟弱層が厚い上に有機土が多いため、地盤改良でセメントの添加量を増やしたり、地表から１㍍ほどの土を砕石に置き換えて改良機の転倒を防ぐなど、対応に苦心した」と振り返る。今後については「盛土する左岸側は民家が近接することに注意して事業を進めたい」と話す。

橋脚４基の工事を手掛けた宮城建設で、Ｐ３・Ｐ４橋脚工事の現場代理人を努めた佐藤大作土木部次長は「地盤が弱いため、基礎の鋼管杭は１カ所当たり２㍍ピッチでφ８００㍉㍍を40本ほども打ち込んだ。これだけの数の杭を打つ機会は無かったので、光波で鉛直性や建て込み精度を確認する作業は非常に緊張した」と明かす。

また、現場の直上流に河川の合流点があり、洪水時は急に増水する可能性もあったため鉄筋や型枠、生コン圧送などは慎重にスケジュールを組んだ。Ｐ１・Ｐ２橋脚の工事で現場代理人を務めた三浦孝土木係長は「天候によって工程が左右されたので、工程に合わせた現場の施工管理がとても大変だった」と振り返る。

同社土木部の稲部貴課長は「非出水期の冬場に打設した躯体はジェットヒーターとブルーシートを場所に応じて駆使して温度管理を徹底した。逆に暑中コンクリートは生コンが固まらないよう配管をできるだけ直射日光に当てず、冷やす対策も講じた」と話し、良い品質の構造物を造るプロセスに力を込めて臨んだ。

市道と交差するため中空構造となるＡ２橋台を施工した大目建設の阿部満浩社長は「Ｄ13からＤ38まであらゆる種類の径の鉄筋が、密に組まれる構造物は手掛けたことが無かったが専門工事会社の知恵も借りて総力戦で乗り越えた。生コン打設後にきちんと２週間近い養生期間を確保した結果、良い出来栄えになったと自負している」と語る。

大目建設の阿部社長

大目建設の岩渕常務

高田機工の畑所長


宮城建設の佐藤次長（右）と稲部課長

Ａ２橋台の現場代理人を務めた同社の岩渕隆常務取締役は「施工時期の制約がある上、河川区域に隣接するので仮設堤防の設置・撤去、本設堤防の施工、迂回道路の設置など調整事項が多かった。段取り良く工程を消化するため、関係各所と根気強く意思疎通を図った」と話す。

基礎杭の打ち込みでは「打設後に泥水となってあふれ出る地下水の処理が大変だった」と苦笑い。地表面から１㍍70㌢㍍ほどの深さまで被圧地下水が上昇。表面はミニバックホーで除去したが、重機で対応できない深い場所は人力で掻き出した。また、生コン使用量は計８５０立方㍍に上り、中でも４５０立方㍍を用いるフーチングは１日で打設を終えた。「日を分けるとレイタンス処理が必要になるが、計１００㌧に及ぶ鉄筋が密に組まれていることで処理作業自体が困難になるリスクを回避した」と理由を明かす。

上部工は、和歌山県海南市の下津港にある高田機工の工場で24年11月までに製作した。その後、いくつものブロックに分けて海上輸送を行い、ことし２月までにベントを用いた架設作業を完了した。春には高力ボルトの締め付けを終え、現在は床版工が進む。市民が待望する真新しい橋桁が、すでに迫川を跨いで開通の時を待つ。

桁架設には３６０㌧吊りのオールテレーンクレーンを調達したが、同社の畑康隆所長は「クローラクレーンより地耐力が必要なクレーンで、カウンターウエートを適正に調整した上で吊り上げた。特に軟弱地盤であることも考慮し、クレーンを設置した地表面から１㍍50㌢㍍ほどの深さまで土を岩ずりに置き換えたほか、アウトリガーの下には通常より大きな覆工板を敷いて必要な地耐力の軽減を図りつつ、作業環境の安全性を確保した」と説明する。

自身も旧若柳町に暮らす大目建設の阿部社長は「若柳地区の上流は迫川を跨ぐアクセスが弱いので、市民にとって便利になるはず。栗原市の一大事業に関わることができてうれしく思うが、今後も気を引き締めて施工に携わりたい」と述べた。

加美町

〈8月4日〉

◆令和7年度あゆの里公園（こども広場）日よけ設置工事（指名競争入札）
1落　625万円　タカオ
「入 札 者」佐々直建設、エンジニアリング庄司、タカオ、環境産業、東北アメニティ施設、ホロニック、ミヤックス、中新田建設（失格）、以下11社辞退（阿部武建設、環境開発公社エムシーエム、ナルセ建設、アクアネット、エコサーブ、マルス総和、徳和、広陽建設、新栄設備工業、中島設備工業、ジャクエツ）
「施 工 地」加美町住吉地内
「予定価格」646万円
「最低制限価格」452万2000円

◆令和7年度あゆの里公園（こども広場）遊具設置工事（指名競争入札）
1落　895万円　タカオ
「入 札 者」タカオ
「施 工 地」加美町住吉地内
「予定価格」966万円
「最低制限価格」676万2000円

◆令和7年度加美町立東小野田小学校雨漏等修繕工事（指名競争入札）
不調

◆令和7年度町営並柳ホープ住宅外壁等改修工事（指名競争入札）
1落　1000万円　佐々直建設
「入 札 者」佐々直建設、中新田建設（失格）、以下11社辞退（阿部武建設、環境開発公社エムシーエム、ナルセ建設、アクアネット、エコサーブ、マルス総和、徳和、広陽建設、新栄設備工業、中島設備工業、エンジニアリング庄司）
「施 工 地」加美町赤塚地内
「予定価格」1010万円
「最低制限価格」875万7000円

◆令和7年度町営田川ホープ住宅外壁等改修工事（指名競争入札）
1落　1100万円　エンジニアリング庄司
「入 札 者」エンジニアリング庄司、中新田建設（失格）、以下11社辞退（阿部武建設、環境開発公社エムシーエム、ナルセ建設、佐々直建設、アクアネット、エコサーブ、マルス総和、徳和、広陽建設、新栄設備工業、中島設備工業）
「施 工 地」加美町羽場山鳥地内
「予定価格」1111万円
「最低制限価格」965万円

◆令和7年度町道柧木江線道路修繕工事（指名競争入札）
1落　170万円　千坂工業
「入 札 者」千坂工業、中嶋建設、以下15社辞退（マルス総和、徳和、新栄設備工業、菅原造園、太子堂造園、中島設備工業、グローバル環境システム、藤希技建、エンジニアリング庄司、長江建設、石山工業、エム・エス・工業、佐々惣建設、早坂土建、金沢）
「施 工 地」加美町四日市場柧木江地内
「予定価格」185万9000円
「最低制限価格」151万6000円

◆令和7年度中新田体育館小体育館空調設備設置工事（指名競争入札）
1落　720万円　新栄設備工業
「入 札 者」エコサーブ、新栄設備工業、以下5社辞退（小野田建設、阿部武建設、佐々直建設、ナルセ建設、佐藤建設）
「施 工 地」加美町一本杉地内
「予定価格」771万円
「最低制限価格」671万3000円

■令和7年度加美町有林立木売払事業（指名競争入札）
1落　2420万円　鬼首振興
「入 札 者」大崎森林組合、宮城十條林産、鎌田林業土木、石巻地区森林組合、鬼首振興、佐藤林業、以下5社辞退（宮城県林業開発センター、守屋木材、宮十造園土木、黒川森林組合、栗駒高原森林組合）
「業務場所」加美町菜切谷青木原28の345、28の299地内
「予定価格」1099万6000円

◇令和7年度加美町上水道台帳補正業務（指名競争入札）
不落

■令和7年度旧宮崎中学校管理委託業務（指名競争入札）
1落　93万円　畠山造園
「入 札 者」中鉢造園、安行園、喜久樹園、畠山造園、菅原造園、以下2社辞退（鈴木造園、太子堂造園）
「業務場所」旧宮崎中学校地内
「予定価格」110万円

■令和7年度加美町立中学校・認定こども園エアコン薬品洗浄業務（指名競争入札）
1落　224万円　リフレッシュかむろ
「入 札 者」ビルワーク・ジャパン、日本空調東北、ダイマル、リフレッシュかむろ、エコサーブ、アクアネット、グローバル環境システム、大成温調（辞退）
「業務場所」加美町立中学校・認定こども園計5施設地内
「予定価格」227万円

大衡村

〈7月31日〉

◆五反田マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事（指名競争入札）
1落　600万円　北都プラント
「入 札 者」南東北クボタ、北都プラント、アクアテック栗原、アクアネット、産電工業
「施 工 地」大衡村大衡五反田地内
「予定価格」639万円

令和7年度 仙台市ガス局 優良建設工事表彰

仙台市ガス局は7月31日、令和7年度仙台市ガス局優良建設工事表彰を行った。本年度の表彰は、令和6年度内に完成した工事61件から3件を選出。無事故無災害を徹底し、適切な工程管理で工事を完了させた施工者3社およびその技術者3名を称えた。

推薦理由	施行場所は山間部に近く降雪が多い地域であるが、冬期間の施工を考慮した工程管理及び安全管理を実施したことにより、事故なく余裕をもって工期内に完了した。	
本支管工事	工事名	館7号線外ガス低圧支管入替工事
	技術者	南城 大基

仙台ガス設備工事株式会社
〒983-0011 宮城県仙台市宮城野区栄四丁目7番8号
TEL.022 (258) 8877　FAX.022 (258) 8110

推薦理由	関係各所との協議に伴い、一部工程が昼間工事から夜間工事に変更となったが、協力会社を含めた施工体制の再編を迅速に実施したことで、工事の進捗に遅れを出すことなく工期内に完成した。	
本支管工事	工事名	中央二丁目1号線ガス低圧本管工事
	技術者	早乙女 正

仙台ガス水道工業(株)
仙台市宮城野区扇町五丁目6番13号　TEL.022 (232) 5881

推薦理由	工事発注に対する理解が高く、ガス局との連携、協調が適切に行われており、工事の完成度が優れていた。	
内管工事	工事名	仙台市立東六番丁小学校校舎等及び仙台市東六番丁児童館増改築ガス設備工事
	技術者	青山 輝正

仙台市ガス局公認店
有限会社 岩渕設備工業
代表取締役　岩渕 次夫
〒984-0037 仙台市若林区蒲町19-16　TEL.022 (286) 8884　FAX.022 (286) 8890

令和7年度 東北地方整備局 七ヶ宿ダム管理所 優良業務表彰

白石川流量観測業務　主任技術者：丹野 祐樹
Construction Consultant
株式会社三協技術
代表取締役　髙橋　郁
本　社／〒980-0803 仙台市青葉区国分町３丁目８-14　TEL.022(224)5503

〈7月24日〉

◆R7瀬峰地区（競争力強化）－A81号瀬峰4工区区画整理外工事
1落　1億4000万円　佐々貞土建
「評 価 値」107（価格以外の評価点69.73+応札価格評価点37.27）
「入 札 者」佐々貞土建
「施 工 地」栗原市瀬峰神明ほか地内
「工　　期」2026年3月27日
「予定価格」1億5399万7000円
「調査基準価格」1億3965万3000円

◇R7津久毛（2）地区（農地耕作）－B01号津久毛（2）地区外建物事前調査業務
1落　965万3000円　サトー技建
「評 価 値」94.28（価格以外の評価点49.28+応札価格評価点45.00）
「入 札 者」大江設計、秋元技術コンサルタンツ、サトー技建、東北パシフィック、エムソーシン、丹野測量設計
「業務場所」栗原市金成津久毛ほか地内
「履行期限」12月26日
「予定価格」1201万5000円
「調査基準価格」965万3000円

宮城県築館高等学校

〈8月5日〉

■築館高等学校空調設備保守点検業務（オープンカウンター方式）
1落　90万円　仙北ビルサービス
「入 札 者」仙北ビルサービス
「業務場所」栗原市築館下宮野町浦22地内（築館高等学校）
「工　　期」10月31日

仙　台　市

〈8月4日〉

◆南蒲生環境センター焼却設備用集塵機ろ布等更新工事（随意契約）
決定　3250万円
水ingエンジニアリング
「入 札 者」水ingエンジニアリング
「施 工 地」仙台市宮城野区蒲生八郎兵ヱ谷地第2地内
「工　　期」2026年3月10日

◆砂押町地区立入防止柵等設置工事外3線（指名競争入札）
1落　774万2500円　朋栄土木
「入 札 者」朋栄土木、オオツボスポーツ、以下2社失格（タケザワ、針生建設）、以下2社辞退（みぞい、東北フィールド建設）
「施 工 地」仙台市太白区砂押町ほか地内
「工　　期」2026年1月30日

◆東北本線岩切駅駅前広場タクシー乗り場上屋設置工事（指名競争入札）
不調

◆仙台市松森資源化センター受変電設備等改修工事（指名競争入札）
1落　498万5000円　内外電気工事
「入 札 者」内外電気工事、大豊電業社、ミナト電気、以下3社失格（正光電気工事、玉川電気、みずほ電設工業）
「施 工 地」仙台市泉区松森阿比古7の1地内
「工　　期」2026年1月16日

◆仙台市天神沢市営住宅集会所改修電気設備工事（指名競争入札）
1落　206万円　DENSO CONNECT
「入 札 者」DENSO CONNECT、両金電気工事、以下2社失格（守屋電気、シフト）、以下2社辞退（電気工事アイジーエスエス、栄電社）
「施 工 地」仙台市泉区天神沢1の17の6地内
「工　　期」2026年2月13日

◆向山中央公園トイレ改築機械設備工事（指名競争入札）
不調

◆上谷刈浄化センター給水ポンプユニット改築工事（指名競争入札）
不調

◆令和7年度延寿埋立処分場排水処理施設ブロワ更新工事（指名競争入札）
1落　560万円　共和化工
「入 札 者」共和化工、菅原産業（失格）、以下4社辞退（産電工業、谷工機社、荏原商事、クボタ環境エンジニアリング）
「施 工 地」仙台市泉区福岡延寿地内
「工　　期」12月12日

◇仙台市小松島市営住宅B2棟外壁等改修工事設計業務委託（指名競争入札）
1落　498万円　桂設計
「入 札 者」桂設計、楠山設計、構建築設計事務所、マド建築綜合設計、エーテック、久慈設計東日本
「業務場所」仙台市青葉区高松3の17の30地内
「履行期限」2026年2月27日

◇卸町東二丁目公園クラブハウス大規模改修工事設計業務委託（指名競争入札）
1落　380万円　冠設計
「入 札 者」菅伸建築設計事務所、創建設計、松本純一郎設計事務所、冠設計、以下2社辞退（みやび建築工房、日新設計）
「業務場所」仙台市若林区卸町東2の4の1地内
「履行期限」2026年2月27日

◇仙台市立住吉台小学校便所改修工事設計業務委託（指名競争入札）
1落　342万円
鈴木弘人設計事務所
「入 札 者」楠山設計、鈴木弘人設計事務所、東北設計計画研究所、都市設計、関・空間設計（失格）、菅野宏史建築設計事務所（辞退）
「業務場所」仙台市泉区住吉台西4の1の1地内
「履行期限」2026年2月18日

◇住吉台西四丁目公園トイレ改修工事設計業務委託（指名競争入札）
1落　300万円
氏家建築設計事務所
「入 札 者」氏家建築設計事務所、以下2社辞退（金原設計、空間創造社）、以下3社失格（北星設計、高橋建築設計事務所、アーキボックス）
「業務場所」仙台市泉区住吉台西4の2地先
「履行期限」2026年2月27日

■令和7年度農業用施設除草伐採等業務委託（指名競争入札）
1落　722万円　桂造園
「入 札 者」青葉緑化工業、アサヒグリーン工業、岩沼造園土木、桂造園、星造園土木、竜門園、仙台ナーセリー、ガーデン二賀地（辞退）
「業務場所」仙台市青葉区上愛子立石19ほか地内
「履行期限」2026年3月27日

■広瀬川浄化センター外2箇所緑地管理業務委託（指名競争入札）
1落　494万円　西和造園
「入 札 者」西和造園、大松園、東北造園、東北ロンテック、牧山、ワタラグリーン
「業務場所」仙台市青葉区折立3の20の2ほか2カ所地内
「履行期限」2026年2月27日

◇仙台市広瀬文化センター外構及び駐車場新設工事測量設計業務委託（指名競争入札）
1落　599万円
秋元技術コンサルタンツ
「入 札 者」サトー技建、三協技術、三洋設計、東北パシフィック、秋元技術コンサルタンツ、東北構造社
「業務場所」仙台市青葉区下愛子観音堂5地内
「履行期限」2026年3月31日

◇（主）仙台山寺線（舟木南工区）構造物詳細設計業務委託（指名競争入札）
1落　405万7705円　大橋調査
「入 札 者」以下5社抽選（サトー技建、佐野コンサルタンツ、センソクコンサルタント、復建技術コンサルタント、大橋調査）、秋元技術コンサルタンツ
「業務場所」仙台市太白区茂庭舟木南地内
「履行期限」2026年2月27日

◇仙台市宮城消防署熊ケ根出張所増築等工事監理業務委託（随意契約）
決定　640万円　楠山設計
「入 札 者」楠山設計
「業務場所」仙台市青葉区熊ヶ根字町一番の五1の7地内
「履行期限」2026年12月11日

◇仙台市長命ケ丘児童センター大規模改修工事監理業務委託（随意契約）
決定　260万円　日新設計
「入 札 者」日新設計
「業務場所」仙台市泉区長命ケ丘6の10の12地内
「履行期限」2026年3月26日

◇仙台市川内コミュニティ・センター大規模改修工事監理業務委託（随意契約）
決定　240万円
菅野宏史建築設計事務所
「入 札 者」菅野宏史建築設計事務所
「業務場所」仙台市青葉区川内亀岡町63の1地内
「履行期限」2026年3月12日

◇仙台市館児童センター大規模改修工事監理業務委託（随意契約）
決定　240万円
鈴木弘人設計事務所
「入 札 者」鈴木弘人設計事務所
「業務場所」仙台市泉区館7の1の11地内
「履行期限」2026年3月26日

◇仙台市天神沢市営住宅集会所改修工事監理業務委託（随意契約）
決定　125万円　日新設計
「入 札 者」日新設計
「業務場所」仙台市泉区天神沢1の17の6地内
「履行期限」2026年2月26日

◇仙台市茂庭第一市営住宅共用部照明設備改修工事監理業務委託（随意契約）
決定　180万円　魁設計
「入 札 者」魁設計
「業務場所」仙台市太白区茂庭台4の25の3ほか地内
「履行期限」2026年2月12日

◇仙台市長命ケ丘児童センター大規模改修設備工事監理業務委託（随意契約）
決定　151万円　企画設備設計
「入 札 者」企画設備設計
「業務場所」仙台市泉区長命ケ丘6の10の12地内
「履行期限」2026年3月26日

◇仙台市福田町第二市営住宅外共用部照明設備改修工事監理業務委託（随意契約）
決定　140万円　魁設計
「入 札 者」魁設計
「業務場所」仙台市宮城野区田子3の12の5ほか地内
「履行期限」2026年3月13日

仙　台　市　泉　区

〈7月3日〉

◆(市)桐ケ崎年川線外1線（根白石・高森地区）舗装改修工事（簡易Ⅰ型総合評価方式適用・制限付き一般競争入札）
1落　3078万0878円
ワーカー工業
「評 価 値」3.96349
「入 札 者」ワーカー工業、やまびこ工業、仙台アスコン、若葉建設、日啓工業、大幸建設、日道建設、東北ニチレキ工事、栗村建設興業
「施 工 地」仙台市泉区根白石行木沢ほか地内
「工　　期」2026年1月30日
「予定価格」3504万円
「総額判断基準価格」3135万8554円

白　石　市

〈7月18日〉

◆令和7年度市道（仮称）白石中央工業団地線ほか3路線道路整備工事（条件付一般競争入札）
3落　6500万円　斎藤工業
「入 札 者」亀岡建設、斎藤工業、遊佐組
「施 工 地」白石市大平中目南田ほか地内
「工　　期」2026年3月13日
「予定価格」6680万3000円

栗　原　市

〈7月2日〉

◆建工補07－102号市道大林線（大林堰合）道路改良工事（制限付き一般競争入札・特別簡易型総合評価落札方式）
1落　1億1050万円　宮城建設
「評 価 値」97（価格点80+価格点以外の評価点17）
「入 札 者」宮城建設、佐々貞土建、永光重機工業、以下4社失格（渡辺工務店、大目建設、伊藤土建、上田建設）、野口建設（辞退）、大林土建（対象外）
「施 工 地」栗原市若柳大林堰合地内
「工　　期」2026年2月27日
「予定価格」1億3378万4000円
「調査基準価格」1億1706万6104円
「失格基準価格」1億1037万6904円
※低入札価格調査実施

富　谷　市

◆令和6年度市道明石台25－1号線舗装修繕工事（繰越）（条件付き一般競争入札、特別簡易型総合評価落札方式）
1落　7600万円　世紀東急工業
「施 工 地」富谷市明石台6丁目地内
「工　　期」12月9日

◆令和7年度富谷市桜田最終処分場廃止埋立工事（条件付き一般競争入札）
1落　9780万円　大川工業
「施 工 地」富谷市富谷桜田地内
「工　　期」2026年3月19日

◆令和6年度富谷市総合運動公園アリーナ外LED照明改修工事（繰越）（条件付き一般競争入札、特別簡易型総合評価落札方式）
2落　6250万円　弘都電気
「施 工 地」富谷市一ノ関地内
「工　　期」2026年3月27日

丸　森　町

〈8月5日〉

◆7道改第8号菱川内線歩道設置工事（指名競争入札）
2落　2100万円　遠正建設
「入 札 者」本田組、春日部組、遠正建設、船山建設、石川組、エス・ジェイ・メンテナンス、不動興業、市川産業、米森工業
「施 工 地」丸森町字町西地内
「工　　期」2026年2月27日
「予定価格」2128万9000円

◆7道改第9号小屋柵線道路改良工事（指名競争入札）
1落　2300万円　春日部組
「入 札 者」本田組、春日部組、遠正建設、船山建設、石川組、エス・ジェイ・メンテナンス、不動興業、市川産業、米森工業
「施 工 地」丸森町筆甫川平二地内
「工　　期」2026年2月27日
「予定価格」2386万1000円

◆7道改第10号北伊手山口線ほか1路線道路改良工事（指名競争入札）
2落　3500万円　羽山興業
「入 札 者」本田組、春日部組、遠正建設、船山建設、石川組、小野商店、ホシナ、羽山興業、伊具緑化、武藤造園
「施 工 地」丸森町小斎遠藤地内
「工　　期」2026年3月19日
「予定価格」3548万9000円

◆7丸水第4号丸森町水防センター配水管布設工事（指名競争入札）
1落　1650万円　ホシナ
「入 札 者」本田組、遠正建設、船山建設、石川組、小野商店、ハヤシ住設、ホシナ、エス・ジェイ・メンテナンス、高美住設、伊藤工務店（辞退）
「施 工 地」丸森町神明地内
「工　　期」11月20日
「予定価格」1712万円

◆7林道第1号内山線道路修繕工事（指名競争入札）
1落　290万円　市川産業
「入 札 者」船山建設、石川組、春日部組、遠正建設、照井建業、市川産業、八島工業
「施 工 地」丸森町山田上地内
「工　　期」11月28日
「予定価格」299万3000円

◇7林委第2号内山線ほか橋梁点検業務委託（指名競争入札）
1落　690万円
協和コンサルタンツ
「入 札 者」復建技術コンサルタント、東邦技術、アジア航測、協和コンサルタンツ、地清建設企画、大江設計、いであ（辞退）
「業務場所」丸森町山田上ほか地内
「履行期限」2026年1月30日
「予定価格」753万8000円

柴　田　町

〈8月4日〉

◆令和6年度小中学校内インターホン整備工事（繰越明許）（指名競争入札）
1落　2286万円　笠松電気
「入 札 者」窪田電気工事、新日電業商会、笠松電気、ケイ・テック、畑山電気工業所（辞退）
「施 工 地」柴田町船岡大住町16の1ほか地内（西住小学校）
「工　　期」2026年2月27日
「予定価格」2389万4000円

◆令和7年度槻木五間堀改修工事（指名競争入札）
中止

（３面へ続く→）

発行・申込先
株式会社 建設新聞社
〒980-0821 仙台市青葉区春日町7-5　TEL.022(221)4601

申込方法
●申込書に必要事項をご記入のうえ郵便またはFAXで当社宛ご送付ください。
●お問い合わせは、編集事業部 TEL.022(221)4603まで。
●インターネットからお申し込みの方は
https://www.kensetsu-sinbun.co.jp
FAX 編集事業部 022(221)4637

（キリトリ線）

東北ジャーナル購読申し込み書		令和７年　月　日
申込み内容	❶8月号のみ購読 ❷8月から定期購読（どちらかを○で囲んでください）	部 数　冊
住　所	〒	
	（　　ビル　）	
社　名		
部・課		
電　話	局（　　）	
申込者名		㊞

東北ジャーナル　建設業界をリードする総合情報誌
8 2025 AUG No.509

❶グラビア
東北の城～山形城～
❷TJインタビュー
高速道未開通区間の整備など災害に強い道路NW構築を
秋田県建設部長 小野 潔 氏
❸特集
2025年度
東北6県の下水道事業計画
❹TJ情報
2024年度の東北地方の建設投資額
3.8％減の4兆5377億円
❺支倉徒然
セピア色の風景「昔の盆踊り」
仙台建設業協会専務理事 青田 茂雄
❻東北難読地名考
撫牛子（青森県弘前市）
❼コンストラクションアイ
岩手三球人と大学グループ（中）
東北文化学園大学 工学部 建築環境学科 客員教授 赤井 仁志

東北6県内の最新1か月間の動向を凝縮網羅
東北の建設動向 資料
◇物件記事ダイジェスト
◇設計コンサル委託状況
◇工事契約状況
◇東北6県受注額ランキング
◇2025年11月の竣工予定
◇建築着工統計
◇仙台圏の業者別専用住宅確認状況
◇仙台市中高層建築物等建築計画
◇開発許可状況
◇新規許可業者一覧

好評発売中!
毎月初旬発行
定価2,420円
東北ジャーナルは、定期購読されると便利です。
（税込・送料込）



みやぎ建設新聞

購読料　月　　額　8,100円（送料、消費税込み）
６ヵ月前納　48,600円（同）

第１５０９号

「工事規模」VP更新、HPPEφ50L＝183.2m、HPPEφ75L＝193m、HPPEφ100L＝249.6m、給水装置切替工37カ所、既設管撤去工（DIPφ100L＝10.4m、DIPφ75L＝27.4m、VPφ100L＝78.4m、VPφ75L＝235.5m、VPφ50L＝273.7m、付帯工事一式
「施 工 地」仙台市青葉区国見ヶ丘5丁目地内
「工　　期」2026年8月27日
「予定価格」8521万7000円

◆水施建施第2025－27号茂庭浄水場内階段等設置工事（その2）（簡易型Ⅰ型総合評価方式適用・制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に営業所を有するその他鋼構造物設置工事の格付評点が750点以上で、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注した鋼構造物設置工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」歩廊設置工（歩廊設置（配水幹線管廊1基（L＝90.4m、W＝0.75m）、足場30掛㎡
「施 工 地」仙台市太白区茂庭上ノ原山128地内
「工　　期」2026年6月30日
「予定価格」4948万3000円

◆水東配資第2025－1号口径400粍広瀬橋添架管（河原町一丁目地内）撤去工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に営業所を有するその他鋼構造物設置工事の格付評点が650点以上で、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注した水管橋（添架管含む）の新設・更新・改良または修繕工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」既設管撤去工（鋼管φ400、L＝126.5m）、仮設工一式
「施 工 地」仙台市若林区河原町1丁目地内
「工　　期」2026年3月31日
「予定価格」2384万7000円

◆水茂浄第2025－16号茂庭浄水場排水処理施設No.2圧入・張込・天日乾燥床送泥ポンプ修繕工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に営業所を有する水処理施設工事の格付評点が650点以上で、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注したプラント施設の機械設備工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」汚泥濃縮装置No.2圧入ポンプ分解整備、汚泥濃縮装置No.2張込ポンプ分解整備、No.2天日乾燥床送泥ポンプ分解整備　各一式
「施 工 地」仙台市太白区茂庭上ノ原山128地内
「工　　期」2026年2月27日
「予定価格」1184万2000円
※以上9件　入札参加申請書・入札書等の提出は9月2日まで
※以上9件　開札　9月10日　10時から

白　　石　　市

◆令和7年度下公請－1（仮称）白石中央SIC周辺整備に伴う管渠整備工事（条件付一般競争入札）
入札　9月1日　14時30分
「参加資格」市内に本・支店または営業所等を有する土木一式工事A等級など
「工事規模」施工延長1153m　◎管渠工（開削工リブ付硬質塩化ビニル管PRPφ200㎜、L＝964m、推進工HP管φ250㎜、L＝19m、開削工ポリエチレン管φ100㎜、L＝145m　◎マンホール工（組立マンホール工N＝10カ所、小型マンホール工N＝1カ所、楕円マンホール工N＝15カ所）
「施 工 地」白石市大平中目ほか地内
「工　　期」2026年3月31日
※現場説明閲覧調書提出期間等の提出は8月28日

大　　崎　　市

◆2025000996令和7年度市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」市内に本社を有する舗装（アスファルト）工事A等級など
「工事規模」◎小川橋（市道志田谷地1号線）　橋長L＝10.7m、幅員W＝4.2m、橋面防水工A＝60㎡、舗装工　表層（密粒度As（13T）改質Ⅱ型t＝30～50㎜）A＝47㎡、基層（密粒度As（13）t＝0～100㎜）A＝47㎡、伸縮継手工（埋設ジョイント補修）L＝8.4m、支承防錆工6基、現場塗装工（Rc－Ⅲ）A＝9㎡、ひび割れ補修工（低圧注入工法）、断面修復工（左官工法）、表面含侵工A＝88㎡、仮設工（橋梁補修用足場）、各一式　◎下高野東橋（市道木戸・小塩線）　橋長L＝4.95m、幅員W＝9.3m、伸縮継手工（埋設ジョイント補修）L＝4.9m、断面修復工（左官工法）、遊離石灰除去、各一式　◎小塩橋（市道木戸・小塩線）　橋長L＝4.3m、幅員W＝9.1m、ひび割れ補修工（低圧注入工法）、断面補修工（左官工法）、遊離石灰除去、各一式
「施 工 地」大崎市鹿島台地域広長ほか地内
「工　　期」2026年3月13日

◆2025001045令和7年度陸羽東線塚目駅周辺整備事業に伴うトイレ新築工事（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」市内に本社を有する建築一式工事B等級など
「工事規模」W造平屋建て、床面積12.5㎡、男/女トイレ各1基、多目的トイレ1基
「施 工 地」大崎市古川米倉上屋敷8の1地内
「工　　期」2026年1月30日

◆2025001033令和7年度松山地域千石字亀田地内排水路整備工事（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」市内に本社を有する土木一式工事B等級など
「工事規模」施行延長L＝116.3m、土工、落蓋式U型可変側溝工（300×400、L＝5m）、同（300×500、L＝23m）、同（300×600、L＝79m）、同（300×700、L＝6m）、集水桝工、構造物取壊し工、各一式
「施 工 地」大崎市松山地域千石地内
「工　　期」2026年1月30日

◆2025001055古川保健福祉プラザ高圧ケーブル及び高圧機器更新工事（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」県内に本社を有する電気工事B等級など
「工事規模」電気設備工事（高圧ケーブル更新工事、高圧機器更新工事、各一式）
「施 工 地」大崎市古川三日町2の5の1地内
「工　　期」2026年2月27日

◆2025001001岩出山保育所照明器具LED化工事（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」市内に本社を有する電気工事A等級など
「工事規模」照明器具交換303台（誘導灯13台、ダウンライト165台、非常用埋込天井灯ダウンライト32台、スポットライト21台、シーリングライト28台、キッチンライト2台、ブラケットライト12台、埋込天井灯ベースライト1台、直付天井灯ベースライト12台、ウォールライト2台、LED電球10台、屋外灯ガーデンライト5台）、既設照明器具撤去・処分等一式
「施 工 地」大崎市岩出山下川原町105の1地内
「工　　期」2026年2月27日

◇2025000974令和7年度一級水準測量業務（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」大崎市、石巻市、塩釜市、気仙沼市、登米市、栗原市、東松島市、富谷市、宮城郡、黒川郡、加美郡、遠田郡、牡鹿郡、本吉郡に本社または受任機関の登録を有する測量の部門が測量一般の登録者など
「業務内容」大崎市古川地域　測量点23点（既設、国家一等水準点4点、大崎市一級水準点19点）、観測距離22.9km（うち検測4.7km）
「業務場所」大崎市古川地域
「履行期限」2026年2月27日

◇2025001048令和7年度市道町十文字線外2路線用地補足測量業務（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」大崎市、石巻市、塩釜市、気仙沼市、登米市、栗原市、東松島市、富谷市、宮城郡、黒川郡、加美郡、遠田郡、牡鹿郡、本吉郡に本社または受任機関の登録を有する測量の部門が測量一般の登録者など
「業務内容」4級基準点測量21点、用地境界仮杭設置0.46ha、地籍測量図作成0.46ha
「業務場所」大崎市鳴子温泉地域野際地内
「履行期限」12月25日

■2025001022児童館等・学童保育施設エアコン清掃業務（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」市内に本社を有する建物等の清掃の部門が空調設備清掃の登録者など
「業務内容」エアコン清掃業務　天井埋込4方向タイプ20台、天井埋込2方向タイプ1台、天井吊り下げタイプ12台、壁掛けタイプ（幅120cm以上）3台、同（フィルター自動お掃除機能付）2台、同（幅120cm未満）10台、同（防球ガードあり）12台、天井吊り下げタイプ（防球ガードあり）2台、壁掛けタイプ（業務用）3台
「業務場所」大崎市古川千手寺町2の3の1ほか地内
「履行期限」12月22日

■2025001050令和7年宮城県知事選挙ポスター掲示場設置撤去業務（条件付き一般競争入札・事後審査型）
「参加資格」県内に本社または受任機関を有する業務代行の部門が選挙用掲示板設置・撤去の登録者など
「業務内容」大崎市内361カ所、2段6区画、指定箇所へのポスター掲示場の設置、保守および撤去
「業務場所」大崎市内
「履行期限」11月7日
※以上14件　入札書の受付締切は8月25日まで
※以上14件　開札　8月27日　9時50分から

入札結果

国　土　地　理　院

〈7月28日〉
◇電子国土基本図（オルソ画像・地図情報）作成更新業務（R7東北関東）（簡易公募型競争入札方式、総合評価落札方式）
1落　5740万円　エアロトヨタ
「評 価 値」58.3704（技術点47.0833+価格点11.2871）
「入 札 者」アジア航測、エアロトヨタ、タナカコンサルタント、北日本ジオグラフィ、テクノマップ、大興計測技術、国際航業、北海航測、オーシスマップ、日本海コンサルタント・航測JV
「履行期限」2026年2月3日
「予定価格」7070万円
「調査基準価格」5730万8133円

陸上自衛隊仙台駐屯地

〈7月28日〉
◆仙台駐屯地構内道路補修工事（一般競争入札）
決定　748万円　赤坂舗装建設
「施 工 地」仙台市宮城野区南目館1の1地内（陸上自衛隊仙台駐屯地）
「工　　期」10月31日

宮　　城　　県

〈6月26日〉
◆令和7年度教40－001号名取高武道場大規模改造工事
1落　1億0500万円
渡辺サービスセンター
「評 価 値」94.60（価格以外の評価点78.01+応札価格評価点16.59）
「入 札 者」庄磁工業、渡辺サービスセンター、赤坂建設（失格）
「施 工 地」岩沼市朝日50地内
「工　　期」2026年3月19日
「予定価格」1億1107万5000円
「調査基準価格」1億0218万9000円
〈7月24日〉
◆令和7年度（信改）－008号（信改第8号）交通信号機改良工事
1落　6516万円　シスモ
「入 札 者」シスモ、常盤電業、保工東北、東日本エンジニアリング、ミナモト通信
「施 工 地」仙台市青葉区本町3の6の16先ほか
「工　　期」2026年2月27日
「予定価格」6884万円
「調査基準価格」6333万2000円

宮城県大河原土木事務所

〈7月17日〉
◇令和7年度県道台01001－B01号大河原管内道路台帳測量業務委託
1落　353万円　富士測地開発
「評 価 値」94.50（価格以外の評価点50.00+応札価格評価点44.50）
「入 札 者」サトー技建、アドテック、富士測地開発、丹野測量設計、星測量設計、仙南測量設計、佐藤土木測量設計事務所、佐野コンサルタンツ
「業務場所」丸森町舘矢間山田ほか地内（国）349号
「履行期限」12月26日
「予定価格」475万1000円
「調査基準価格」372万4000円
◇令和6年度社防総砂（補）49－201号小田川土砂・洪水氾濫対策計画検討業務委託
1落　2903万8000円　国際航業
「評 価 値」95.78（価格以外の評価点49.28+応札価格評価点46.50）
「入 札 者」国際航業、いであ、ニュージェック、日本工営、中央コンサルタンツ
「業務場所」角田市小田戸ノ内ほか地内（一級河川阿武隈川水系小田川流域）
「履行期限」2026年3月27日
「予定価格」3618万6000円
「調査基準価格」2903万8000円

宮城県北部土木事務所栗原地域事務所

〈7月17日〉
◇令和7年度更新防災13－114－B01号栗原管内橋梁定期点検業務委託
1落　3004万5000円
ダイワ技術サービス
「評 価 値」90.31（価格以外の評価点49.81+応札価格評価点40.50）
「入 札 者」ダイワ技術サービス、パスコ、中央技術コンサルタンツ、セリオス、セントラルコンサルタント、東京建設コンサルタント、サトー技建、東建工営、CPC、佐野コンサルタンツ、アジア航測、応用地質、三井共同建設コンサルタント、八千代エンジニヤリング
「業務場所」栗原市志波姫伊豆野沼の上ほか地内（国）398号
「履行期限」2026年2月27日
「予定価格」3822万6000円
「調査基準価格」3081万6000円
◇令和7年度県道環04030－201号軽井沢保安林解除申請書作成業務委託
1落　421万9000円　岩倉測量設計
「評 価 値」87.27（価格以外の評価点49.27+応札価格評価点38.00）
「入 札 者」岩倉測量設計、西條設計コンサルタント
「業務場所」栗原市花山本沢軽井沢地内（一）岩入一迫線
「履行期限」2026年3月27日
「予定価格」525万3000円
「調査基準価格」421万8000円
〈7月24日〉
◆令和6年度県債社河川A国補5－A04号曽内上橋架替工事（その2）
1落　2億2250万円　上田建設
「評 価 値」96.14（価格以外の評価点69.64+応札価格評価点26.50）
「入 札 者」宮城建設、上田建設
「施 工 地」栗原市築館横須賀丑ヶ崎地内（一級河川北上川水系荒川）
「工　　期」2026年10月30日
「予定価格」2億4394万4000円
「調査基準価格」2億2031万1000円

宮城県東部土木事務所登米地域事務所

〈7月17日〉
◇令和7年度更新防災13－115－B01号登米管内橋梁定期点検業務委託
1落　3455万5000円
復建技術コンサルタント
「評 価 値」90.23（価格以外の評価点49.23+応札価格評価点41.00）
「入 札 者」パスコ、東京建設コンサルタント、CPC、セントラルコンサルタント、セリオス、東建工営、サトー技建、佐野コンサルタンツ、復建技術コンサルタント、三井共同建設コンサルタント、アジア航測、八千代エンジニヤリング、中央技術コンサルタンツ（無効）
「業務場所」登米市東和町錦織ほか地内（国）346号ほか
「履行期限」2026年2月27日
「予定価格」4274万3000円
「調査基準価格」3455万円

宮城県仙台地方ダム総合事務所

〈7月17日〉
◆令和7年度ダム修繕41001－A21号七北田ダム外管理施設修繕工事
1落　1145万円　農建
「評 価 値」89.23（価格以外の評価点77.89+応札価格評価点11.34）
「入 札 者」農建、ケンセイ技建、吉田工務店、鷹觜建設、東日本躯体エンジニアリング（落札不適当・数値的判断基準）
「施 工 地」仙台市泉区福岡ほか地内
「工　　期」12月26日
「予定価格」1244万8000円
「調査基準価格」1118万5000円

宮城県石巻港湾事務所

〈8月4日〉
◆令和7年度県運管23011－401号石巻港区灯浮標維持補修業務委託
2落　2000万円　津田海運
「入 札 者」津田海運、以下7社辞退（東華建設、東北重機工事、マルテック、久我建設、田中建設、丸本組、若生工業）、以下2社失格（新東総業、木村土建）
「施 工 地」石巻市雲雀野町地先ほか
「工　　期」2026年1月30日

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

〈7月17日〉
◆R7津久毛（2）地区（農地耕作）－002号津久毛（2）地区3－1工区区画整理工事
1落　3億8900万円　大林土建
「評 価 値」106.47（価格以外の評価点69.72+応札価格評価点36.75）
「入 札 者」大林土建、小野田建設、上田建設（辞退）
「施 工 地」栗原市金成津久毛地内
「工　　期」2026年3月27日
「予定価格」4億2467万7000円
「調査基準価格」3億8809万1000円

入札情報 みやぎ建設新聞

発行所　建設新聞社
〒980-0821 仙台市青葉区春日町7-5
総　務　部　☎022(221) ４６０５
編　集　部　☎022(221) ４６０２
営　業　部　☎022(221) ４６０４
©建設新聞社 2025

紙・包装資材
保険代理業・不動産
株式会社 赤澤紙業
仙台支店／〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目12-11
TEL.022-235-4251㈹　FAX.022-232-4256

南光台四丁目地区汚水管改築工事など14件を公告

仙台市の制限付き一般競争入札

入札参加申請書等の提出は26日まで

◆…工事または建設会社が受注する業務など　◇…建築設計、建設関連業務　■…役務、物品など

公告・プロポ

東北地方整備局契約課

◇令和7年度用地補償業務関係書類作成要領更新等業務（一般競争入札、総合評価落札方式）
開札　10月1日　13時30分
「参加資格」東北地方整備局（港湾空港関係を除く）における補償関係コンサルタント業務の認定を受け、同局管内に本店、支店または営業所のいずれかを有し、15年度以降にに完了し、引渡済みの同種または類似業務の元請け実績を有する単体または設計JVなど
「業務内容」用地補償業務関係書類作成要領更新、用地関係資料等整理、各一式
「業務場所」東北地方整備局管内
「履行期限」2026年3月16日
※申請書の提出は9月5日、入札書の提出は9月30日まで
◇令和7年度補償金算定標準単価（令和8年度版）作成等業務（一般競争入札、総合評価落札方式）
開札　10月3日　13時30分
「参加資格」東北地方整備局（港湾空港関係を除く）における補償関係コンサルタント業務の認定を受け、同局管内に本店、支店または営業所のいずれかを有し、15年度以降に完了し、引渡済みの同種または類似業務の元請け実績を有する単体または設計JVなど
「業務内容」補償標準単価作成、市場調査等、計算例作成、物価指数作成等、各一式
「業務場所」東北地方整備局管内
「履行期限」2026年3月19日
※申請書の提出は9月5日、入札書の提出は10月2日まで

陸上自衛隊霞目駐屯地

◆№133建物空気調和機補修工事（一般競争入札）
「参加資格」防衛省における建築一式工事D等級以上または管工事C等級以上で、06年度以降に完成・引渡しを完了した国内における建築一式工事または管工事の元請け施工実績を有し、宮城県、福島県、山形県および岩手県に本店、支店または営業所を有することなど
「工事規模」ファンコイルユニット交換2台
「施 工 地」仙台市若林区霞目1の1の1地内（陸上自衛隊霞目駐屯地）
「工　　期」2026年3月31日
◆№146号庁舎1階中央鋼製建具補修工事（一般競争入札）
「参加資格」防衛省における建築一式工事D等級以上または建具工事C等級以上で、06年度以降に完成・引渡しを完了した国内における建築一式工事または建具工事の元請け施工実績を有し、宮城県、福島県、山形県および岩手県に本店、支店または営業所を有することなど
「工事規模」鋼製建具カバー工法1カ所
「施 工 地」仙台市若林区霞目1の1の1地内（陸上自衛隊霞目駐屯地）
「工　　期」2026年1月30日
※以上2件　事前確認資料の提出は8月21日、郵便入札書の受領期限は8月27日まで
※以上2件　開札　8月28日　10時から
◆照明器具LED化工事（一般競争入札）
「参加資格」防衛省における電気工事C等級以上または建築一式工事D等級以上で、06年度以降に完成・引渡しを完了した国内における電気工事または建築一式工事の元請け施工実績を有し、宮城県、福島県、山形県および岩手県に本店、支店または営業所を有することなど
「工事規模」照明器具のLED化
「施 工 地」仙台市若林区霞目1の1の1地内（陸上自衛隊霞目駐屯地）
「工　　期」2026年3月31日
◆№133建物ファンコイルユニット交換工事（一般競争入札）
「参加資格」防衛省における建築一式工事D等級以上または管工事C等級以上で、16年度以降に完成・引渡しを完了した国内における建築一式工事または管工事の元請け施工実績を有し、宮城県、福島県、山形県および岩手県に本店、支店または営業所を有することなど
「工事規模」営内居室ファンコイルユニット交換5台
「施 工 地」仙台市若林区霞目1の1の1地内（陸上自衛隊霞目駐屯地）
「工　　期」2026年3月31日
※以上2件　事前確認資料の提出は9月3日、郵便入札書の受領期限は9月10日まで
※以上2件　開札　9月11日　10時から

仙　　台　　市

◆南光台四丁目地区汚水管改築工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する土木工事の格付評点が650点以上950点未満で、10年以降に完成し国または地方公共団体等が発注した下水道管布設工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」路線延長L＝65m、PRP管布設工φ400L＝65m、取付管布設工N＝11カ所、付帯工、仮設工　各一式
「施 工 地」仙台市泉区南光台4丁目地内
「工　　期」2026年3月31日
「予定価格」4450万9000円
◆林道鐶掛線鐶掛橋補修工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する土木工事の格付評点が650点以上950点未満で、10年以降に完成し国または地方公共団体等が発注した橋梁補修工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」橋面防水A＝80㎡、表層A＝80㎡、伸縮継手補修L＝7.2m、縁端拡幅工V＝2㎥、橋梁用高欄L＝45m、地覆補修V＝6㎥、ひび割れ補修工N＝1構造物、断面修復工N＝1構造物、橋梁塗装工A＝180㎡、仮設工N＝1式
「施 工 地」仙台市青葉区大倉横川地内
「工　　期」2026年11月30日
「予定価格」3541万4000円
◆農業用ため池安全柵設置工事（仙台市5地区）（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する土木工事の格付評点が650点以上950点未満で、10年以降に完成し国または地方公共団体等が発注した土木工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」設置ため池数N＝7カ所、フェンス総延長L＝390m
「施 工 地」仙台市青葉区芋沢畑前北111ほか地内
「工　　期」2026年2月27日
「予定価格」1787万6000円
◆仙台市消防局防火水槽更新工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する土木工事の格付評点が650点以上950点未満で、10年以降に完成し国または地方公共団体等が発注した土木工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」既設防火水槽撤去N＝1基、耐震性貯水槽新設N＝1基、消防水利標識設置N＝1基
「施 工 地」仙台市泉区山の寺1の7地内
「工　　期」2026年1月16日
「予定価格」1729万円
◆北中山二丁目地区雨水人孔改築工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する土木工事の格付評点が650点以上950点未満で、10年以降に完成し国または地方公共団体等が発注した下水道管布設工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」現場打ちマンホール工（4号マンホール）N＝1カ所、立坑工、付帯工　各一式
「施 工 地」仙台市泉区北中山2丁目地内
「工　　期」2026年1月30日
「予定価格」1268万1000円
◆台原一丁目地区合流管改築工事（更生工法）（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する土木工事の格付評点が650点以上950点未満で、10年以降に完成し国または地方公共団体等が発注した下水道管布設工事または下水道管渠更生工法の工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」路線延長L＝44.9m（1スパン）、内径300㎜HP管更生工（自立管）L＝44m、内径300㎜PRP本管布設替工L＝8.37m、取付管布設替工N＝3カ所、取付管更生工N＝2カ所、付帯工、仮設工　各一式
「施 工 地」仙台市青葉区台原1丁目地内
「工　　期」2026年2月27日
「予定価格」1208万9000円
◆庄松雨水ポンプ場外6箇所汎用UPS等更新工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する電気設備工事の格付評点が650点以上など
「工事規模」特殊電源設備工事、自家発電設備工事、撤去工事、その他必要な工事　各一式
「施 工 地」仙台市太白区東中田1の10の18地内ほか6カ所
「工　　期」2026年3月31日
「予定価格」964万4000円
◆仙台市立秋保小学校校舎等及び（仮称）仙台市秋保児童館新築エレベーター設備工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に営業所を有するその他機械器具設置工事の格付評点が700点以上で、10年以降に完成し国または地方公共団体等が発注したエレベーター設置工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」秋保小学校校舎およびプール並びに児童館（RC造4階建て、延べ2850.41㎡）の新築エレベーター設備工事一式
「施 工 地」仙台市太白区秋保町長袋大原45の5地内
「工　　期」2027年3月19日
「予定価格」2302万円
◆梅田川第一ポンプ場返送ポンプ設備改築工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に営業所を有する水処理施設工事またはその他機械器具設置工事の格付評点が600点以上で、10年以降に完成した①公共下水道または流域下水道の処理場またはポンプ場②都市下水路のポンプ場－のいずれかの元請け施工実績があることなど
「工事規模」No.1返送ポンプ1台改築、No.2返送ポンプ1台改築、その他諸工事一式
「施 工 地」仙台市青葉区福沢町3の17地内
「工　　期」2026年3月31日
「予定価格」1215万5000円
◆八木山東一丁目ポンプ場外2箇所機械設備更新工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に営業所を有する水処理施設工事またはその他機械器具設置工事の格付評点が700点以上で、10年以降に完成した①公共下水道または流域下水道の処理場またはポンプ場②都市下水路のポンプ場－のいずれかの元請け施工実績があることなど
「工事規模」水中汚水ポンプ6台更新、その他配管・弁類一式更新
「施 工 地」仙台市太白区八木山東1の1の24の6地先ほか2カ所
「工　　期」2026年3月31日
「予定価格」2423万9000円
◆今宮堰転倒ゲート整備工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に営業所を有するその他機械器具設置工事またはその他鋼構造物設置工事の格付評点が700点以上など
「工事規模」今宮堰の転倒ゲート整備工事一式
「施 工 地」仙台市泉区根白石判在家向河原地内
「工　　期」2026年3月31日
「予定価格」4494万1000円
◇（市）表小路線道路詳細設計業務委託（制限付き一般競争入札）
「参加資格」仙台市競争入札参加資格の建設コンサルタント道路部門および建設コンサルタント都市計画部門登載業者で、市内に本店または支店、営業所を有し、10年以降に業務完了した交差点を含む道路の詳細設計業務および公園または緑地等における実施設計業務の元請け実績を有することなど
「業務内容」道路詳細設計（B）L＝0.2㎞、舗装デザインの設計N＝一式、イメージパースの作成N＝一式、平面交差点詳細設計N＝1カ所、道路照明施設詳細設計N＝一式
「業務場所」仙台市青葉区国分町3丁目地内
「履行期間」2026年3月31日
「参加資格」市内に営業所を有するその他機械器具設置工事の格付評点が700点以上で、10年以降に完成した国または地方公共団体等が発注したエレベーター設置工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」秋保小学校校舎およびプール並びに児童館（RC造4階建て、延べ2850.41㎡）の新築エレベーター設備工事一式
「施 工 地」仙台市太白区秋保町長袋大原45の5地内
「工　　期」2027年3月19日
「予定価格」2302万円
◇御屋敷中溜池廃止測量設計業務委託（制限付き一般競争入札）
「参加資格」仙台市競争入札参加資格の建設コンサルタント農業土木部門登載業者で、市内に本店または支店、営業所を有し、10年以降に業務完了した農地または農業用施設における実施設計業務委託の元請け実績を有することなど
「業務内容」測量業務（基準点測量N＝4点、水準測量L＝0.07㎞、地形測量A＝0.004㎢、応用測量L＝0.38㎞、用地測量A＝1.43ha）、設計業務（ため池廃止実施設計N＝1式、水路設計（排水路）実施設計N＝1式）
「業務場所」仙台市太白区茂庭新組40ほか地内
「履行期間」2026年3月27日
◇綱木坂地区ため池廃止測量設計業務委託（制限付き一般競争入札）
「参加資格」仙台市競争入札参加資格の建設コンサルタント農業土木部門登載業者で、市内に本店または支店、営業所を有し、10年以降に業務完了した農地または農業用施設における実施設計業務委託の元請け実績を有することなど
「業務内容」◎設計業務（ため池廃止、実施設計N＝2カ所）　◎下流接続水路（排水路）、実施設計L＝10m　◎測量業務基準点測量N＝4点、水準測量L＝0.69㎞、地形測量A＝0.002㎢、応用測量L＝0.09㎞、用地測量A＝1ha
「業務場所」仙台市青葉区芋沢綱木坂2ほか地内
「履行期間」2026年3月27日
※以上14件　入札参加申請書・入札書等の提出は8月26日まで
※以上14件　開札　9月3日　11時から

仙　台　市　水　道　局

◇管整第2025－4号口径900粍国見第一配水幹線（国見六丁目地内）更新詳細設計業務委託（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店または支店、営業所を有する建設コンサルタント上水道部門で登載され、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注した中大口径推進（φ800㎜以上）の設計業務委託の元請け実績があることなど
「業務内容」上水道設計業務（φ900㎜L＝702.7m（推進工法2スパンL＝434.9m+267.8m）、φ900㎜L＝30m（開削工法）、φ500㎜L＝4.6m（開削工法））、地質調査業務（地質調査一式）、測量業務（測量一式）
「業務場所」仙台市青葉区国見6丁目地内
「履行期間」2026年9月18日
◇水国建施第2025－218号青下第2ダム堆砂置き場整備設計業務委託（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する建設コンサルタント道路部門で登載され、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注した測量および土木設計業務の元請け実績があることなど
「業務内容」測量業務（基準点測量、路線測量、現地測量　各一式）、設計業務（堆砂置き場整備実施設計一式）
「業務場所」仙台市青葉区熊ヶ根大原道27の2地内
「履行期間」2026年3月31日
◆管整第2025－308号口径50・75・100粍将監一丁目地内配水支管更新工事（簡易型Ⅰ型総合評価方式適用・制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する水処理施設工事の格付評点が750点以上で、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注した上水道送配水管布設工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」VP更新、HPPEφ50L＝438.2m、HPPEφ75L＝413.1m、HPPEφ100L＝300.3m、連絡部（L＝4.3m）、給水装置切替工（114カ所）、既設管撤去工（DIPφ150L＝4.3m、DIPφ100L＝2.1m、DIPφ75L＝6.4m、VPφ50L＝237.2m、VPφ40L＝848.6m、PPφ40L＝6.2m、PPφ20L＝5.9m）、付帯工一式
「施 工 地」仙台市泉区将監1丁目地内
「工　　期」2026年12月18日
「予定価格」1億4359万6000円
◆管整第2025－406号口径50・75・100粍菊田町地内配水支管更新工事（簡易型Ⅰ型総合評価方式適用・制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する水処理施設工事の格付評点が750点以上で、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注した上水道送配水管布設工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」VP更新（HPPEφ50L＝390.9m、HPPEφ75L＝71.3m、HPPEφ100L＝402.3m）、配水支管整備（HPPEφ100L＝72.7m）、給水装置切替工4カ所、付帯工事一式、給水装置切替工92カ所、既設管撤去工（DIPφ100L＝22m、VPφ40L＝227m、VPφ50L＝170m、VPφ75L＝19m、VPφ100L＝358m、付帯工事　一式
「施 工 地」仙台市青葉区菊田町地内
「工　　期」2026年11月27日
「予定価格」1億3768万6000円
◆管整第2025－304号口径50･75･100粍向陽台四丁目地内配水支管更新工事（簡易型Ⅰ型総合評価方式適用・制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する水処理施設工事の格付評点が750点以上で、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注した上水道送配水管布設工事の元請け施工実績があることなど
「工事規模」VP更新、HPPEφ100L＝125.7m、HPPEφ75L＝219.6m、HPPEφ50L＝673.6m、DIP（K）φ100L＝2m、連絡部（8カ所）、給水装置切替工N＝102カ所、既設管撤去工（DIP（K）φ100L＝7m　、VPφ50L＝770m　、VPφ40L＝305.5m、付帯工一式
「施 工 地」仙台市泉区向陽台4丁目地内
「工　　期」2026年10月30日
「予定価格」1億2256万7000円
◆管整第2025－407号口径50・75・100粍国見ヶ丘五丁目地内配水支管更新工事（制限付き一般競争入札）
「参加資格」市内に本店を有する水処理施設工事の格付評点が750点以上で、10年度以降に完成し国または地方公共団体等が発注した上水道送配水管布設工事の元請け施工実績があることなど

（５面へ続く→）